Referenzen

STADT BAD OEYNHAUSEN

Erneuerung der Brücke Oberbecksener Straße

Abriss und Neubau einer Einfeldrücke über eine viergleisige ICE-Strecke sowie die Errichtung einer Stadtstraße in Stahlverbundbauweise.

2.200 t Betonabbruch
1.000 m³ Betoneinsatz
160 t Betonstahl
100 t Formstahl für die Hohlkästen

Bausumme: 3,16 Mio. €

Stadt/Ort: Stadt Bad Oeynhausen