Referenzen

STADT BARSINGHAUSEN

Ersatzneubau der abgängigen Brücke über die Südaue durch Becker Bau.

Einfeldbrücke aus Stahlbeton, Stützweite 6 m, Brückenbreite 6 m, auf Spundbohlen Larssen 603 mit 9 m Länge gegründet, Überbau aus Halbfertigteilen mit Ortbetonergänzung.

Bausumme: 0,22 Mio. €

Stadt/Ort: Barsinghausen