

Referenzen

WOHNHEIM CLARENSTRASSE, HERFORD



Wohnheim Clarenstraße, Herford durch Depenbrock Systembau.

3 Gebäude in 1- bzw. 2-geschossiger Bauweise. Mauerwerk aus KS-Planelementen im Dünnbettverfahren auf Bodenplatten mit Streifenfundamenten. 1.000 cbm Bodenaushub, 2.500 qm Mauerwerk, 600 cbm Beton, 1.200 qm Halbfertigteildecken, 60 to Stahl.

Bausumme: 0,71 Mio. €

Stadt/Ort: Herford